ГАЛЕРЕЯ ПАРКЕТА АРТЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ПАРКЕТНЫХ РАБОТ

Работы

01 ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

1.1	Выравнивание основания ремонтно-шпаклёвочной массой
1.2	Минимальная подготовка основания (очистка, обеспыливание)
1.3	Шлифовка чистовая (применяется для устранения «молочка», ляпов шпаклёвки, бетона, краски, а также перед монтажом клеевых покрытий)
1.4	Грунтовка бетонного основания
1.5	Выравнивание основания жидкой шпаклёвкой с сохранением уклонов (до 5 мм): грунтование основания, нанесение шпаклёвочной массы игольчатым валиком и шпателем
1.6	Выравнивание бетонного основания клеем

ФАНЕРНОЕ ОСНОВАНИЕ

1.7	Грунтовка фанерного основания
1.8	Укладка фанеры на бетонное основание на клей методом пригрузки
1.9	Укладка фанеры на бетонное основание на клей и саморезы
1.10	Шлифование уложенной фанеры
1.11	Шлифование существующей фанеры
1.12	Сложное выравнивание фанеры глубоким шлифованием (локальные места более 3 мм)
1.13	Выравнивание фанерного основания клеем

УСТРОЙСТВО ЛАГОВОЙ КОНСТРУКЦИИ

1.14	Установка и крепление лаг
1.15	Устройство звукоизоляции по лагам
1.16	Антисептирование лаг
1.17	Укладка минеральной плиты или засыпка керамзита
1.18	Устройство настила (фанера) по лагам в 2 слоя

02 УКЛАДКА НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

ИНЖЕНЕРНАЯ ДОСКА

2.1	Приклеивание инженерной доски на стяжку или фанеру по прямой
2.2	Приклеивание инженерной доски на стяжку или фанеру под углом 45°
2.3	Приклеивание инженерной доски на стяжку или фанеру рисунком английская или французская ёлка

2.4	Приклеивание инженерной доски на стяжку или фанеру рисунком итальянская плетёнка
2.5	Укладка доски шириной менее 13 см

МАССИВНАЯ ДОСКА

2.6	Приклеивание массивной доски, покрытой лаком (маслом), по прямой
2.7	Приклеивание массивной доски, покрытой лаком (маслом), под углом 45°

ШТУЧНЫЙ ПАРКЕТ

2.8	Укладка штучного паркета на фанерное основание (рисунок «Палуба»)
2.9	Укладка штучного паркета на фанерное основание (рисунок «Ёлка»)
2.10	Укладка штучного паркета на фанерное основание (рисунок «Квадрат»)

МОДУЛЬНЫЙ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПАРКЕТ

2.11	Укладка инженерного модульного паркета, покрытого лаком
2.12	Укладка художественной розетки
2.13	Фрезерование напольного покрытия для состыковки художественных элементов
2.14	Укладка бордюра шириной 20–120 мм
2.15	Укладка бордюра шириной 121–250 мм
2.16	Укладка бордюра секторами
2.17	Укладка криволинейного бордюра
2.18	Установка угловых элементов бордюра

03 НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ

ШЛИФОВАНИЕ ПАРКЕТА

3.1	Шлифование и шпаклевание паркета
3.2	Шлифование и шпаклевание паркета экзотических пород
3.3	Шлифование и шпаклевание художественного паркета

НАНЕСЕНИЕ ЛАКА

3.4	Лаковое покрытие, вид 1: 3 слоя матового лака
3.5	Лаковое покрытие, вид 2: 1 слой грунтовочного лака, 3 слоя матового лака
3.6	Лаковое покрытие, вид 3: 2 слоя матового лака, 1 слой полуматового лака
3.7	Лаковое покрытие, вид 4: 1 слой грунтовочного лака, 2 слоя матового лака, 1 слой полуматового лака
3.8	Нанесение дополнительного слоя лака
3.9	Тонирование напольного покрытия под нанесение лакового покрытия
3.10	Тонирование напольного покрытия под нанесение масляного покрытия
3.11	Матирование существующего напольного покрытия и нанесение 1 слоя лака

НАНЕСЕНИЕ МАСЛА-ВОСКА

3.12	Нанесение масла с твёрдым воском в 2 слоя
3.13	Тонирование напольного покрытия и нанесение масла-воска (1 слой тонирующего состава и 2 слоя масла)

04 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ И РАБОТЫ

4.1	Установка пробковой полосы вровень с полом
4.2	Герметизация примыканий напольного покрытия к плитке
4.3	Тонирование пробковой полосы
4.4	Покрытие пробковой полосы матовым лаком
4.5	Фрезерование напольного покрытия «чистый рез»
4.6	Обход внутрипольных розеток (чистый рез + герметик или пробка)
4.7	Комплекс работ по укладке и подготовке основания в зоне установки конвектора (сохранение рисунка укладки паркета, чистый рез паркет — конвектор, герметизация примыкания)
4.8	Обход труб отопления
4.9	Крепление защитной плёнки на стены высотой до 1,8 м
4.10	Укрытие готовых полов нетканым материалом, ДВП

05 РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

5.1	Монтажный комплект на фанеру (валик, мешки для мусора, малярная лента, шпатель, распиловочный диск, крепёж для паркета, шлифовальная бумага, герметик)
5.2	Монтажный комплект (валик, мешки для мусора, малярная лента, шпатель, распиловочный диск, герметик)

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ

+7 (903) 109-32-09 +7 (909) 66-77-018 info@parquetartplay.ru galleryparquetarte.ru